



作品例 3

組立図



完成図


部品表

部品番号・部品名	仕上がり寸法(厚さ×幅×長さ)mm	数量
①側板	15×150×230	2
②底板	15×150×120	1
③背板	15×60×150	2

材料取り図

※切りしろ、削りしろに
注意しましょう。


■15×150×600




くぎ打ち箇所例

※下図はくぎ打ち箇所の一例です。どう打ったら効果的か自分で考えて作業しましょう。


①側板 ×2




③背板 ×3



※特に背板を端に
打つ時は木材が
割れないように下
穴を上板だけで
なく下板にもあけ
ましょう。



■15×60×600




単位：mm


組立て手順例

※下図は組立て手順の一例です。自分で組みやすい手順を考えて作業しましょう。


1



2



3



4

